

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к СООБЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Наименование стройки (объекта): **капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения с заменой задвижек в многоквартирном доме по адресу: г. Красногорск, ул.Успенская, дом 6**

Сметная стоимость – 246,904 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 81,62 чел-ч
 Сметная заработная плата 18, 708 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. (02/17 МОГЭ)

№	Шифр номера	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэфф иц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕРрб 5-3-13 (0)	Снятие задвижек диаметром до 100 мм (80мм)	100 шт. арматуры	0,14	820,73						
		Зарплата			812,91	1	113,81		23,58	2 683,64	
		Эксплуатация машин			7,82	1	1,09		10,35	11,28	
		в т.ч. зарплата машиниста			3,38	1	0,47		23,58	11,08	
		Материальные ресурсы			0	1	0		1	0	
		Накладные расходы от ФОТ	%		74		84,57	74%*0,85	63	1 697,67	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		50		57,14	50%*0,8	40	1 077,89	
		Затраты труда	чел-ч	95,3		1					13,34
Итого по расценке							256,61			5 470,48	13,34
2	ТЕР16-05-00 1-03 (0) МДС 81-35. 2004.л 4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (задвижки МЗВГ ф80мм)	1 шт.	14	170,64						

		Зарплата			26,39	1, 15	424,88		23,58	10 018,67	
		Эксплуатация машин			8,83	1,25	154,53		7,12	1 100,25	
		в т.ч. зарплата машиниста			0,27	1,25	4,73		23,58	111,53	
		Материальные ресурсы			135,42	1	1 895,88		6,6	12 512,81	
2. 1	□	Задвижки клиновые с невыедным шпинделем МЗВГ (30ч39р) диаметром 80мм	шт.	14	10593,22		148305,08		1	148305,08	
		Накладные расходы от ФОТ	%		128		549,9	128%* 0,9*0,8 5	98	9 927,6	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		83		356,58	83%*0 ,85*0,8	56	5 672,91	
		Затраты труда	чел-ч	2,91		1, 15					46,85
Итого по расценке							151 686,85			187 537,32	46,85
3	ТЕР16-07-005-02 (прим.) (0) МЛС 81-35. 2004.п .4.7	Опрессовка системы горячего водоснабжения диаметром до 100 мм (диаметром 80мм)	100 м трубопровода	3,72	113,94						
		Зарплата			58,32	1, 15	249,49		23,58	5 882,97	
		Эксплуатация машин			44,51	1,25	206,97		5,14	1 063,83	
		в т.ч. зарплата машиниста			0	1,25	0		23,58	0	
		Материальные ресурсы			11, 11	1	41,33		5,48	226,49	
		Накладные расходы от ФОТ	%		128		319,35	128%* 0,9*0,8 5	98	5 765,31	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		83		207,08	83%*0 ,85*0,8	56	294,46	
		Затраты труда	чел-ч	5,01		1, 15					21,43
Итого по расценке							1 024,22			16 233,06	21,43

ИТОГО:

152
967,68209 81,62
240,86

Наименование и значение множителей

Значение | Прямые

Итого

209 240,86

НДС

209240,86*0, 18

18% 37 663,35

Итого

246 904,21

