Приложение № 2

к Сообщению о проведении годового общего собрания собственников Помещений

Стоимость оборудования и материалов, предоставляемых "Подрядчиком", необходимых для монтажа УУТЭ в системе отопления и замены задвижек ГВС и ХВС на адресе заказчика: Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская д. № 6

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб	Стоимость, руб.
1	Теплосчетчик КСТ – 22 Прима-С РМД	шт	1	11500,00	11500,00
2	Расходомер эл.магнитный для теплосчетчика МФ ДУ 80 мм.	Шт.	2	15400,00	30800,00
3	УПД-РМД (устройство переноса данных на ПК)	Шт.	1	12500,00	12500,00
4	Задвижка ХВС диам. 80 мм.	Шт.	6	4800,00	28800,00
5	Задвижка ГВС диаметром до 100 мм.	Шт.	6	5800,00	34800, 00
6	Прокладка по задвижки (паранит диам. 80 мм.)	Ш.т.	24	50,00	1200,00
	ИТОГО:				119 600,00

Общая стоимость материалов, предоставляемых "Подрядчиком", составляет: 119 600,00 рублей (Сто девятнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

Стоимость работ

по замене задвижек ГВС и ХВС и проектированию и монтажу узла учета тепловой энергии в системе отопления и многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская д. № 6

№ п/п	Наименование видов работ	Ед.	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	Изготовление и согласование проекта на узел учета тепловой энергии (УУТЭ).	Шт.	1	7000,00	7000,00
2	Установка и подключение прибора учета тепла Саяны к датчикам и первичным преобразователям. Прокладка силовых и слаботочных кабельных линий.	Шт.	1	9400,00	9400,00
3	Подключение приборов к эл. снабжению, протяжка.	Шт.	1	2710,00	2710,00
4	Зачистка и грунтовка труб отопления даметром до 100 мм., антикоррозийным составом за 1 раз.	м/пог.	2	970,00	1940,00
5	Пуско-наладочные работы по УУТЭ, программирование.	Шт.	1	9500,00	9500,00
6	Получение и согласование акта допуска к коммерческим расчетам.	Шт.	1	1500,00	1500,00
7	Замена задвижек на трубопроводе ГВС и ХВС диаметром до 100 мм. (демонтаж и монтаж)	Шт.	12	1000,00	12000,00
8	Балансировка системы отопления в МКД	Шт.	1	6600,00	6600,00
	ИТОГО:				50 650,00

Общая стоимость работ составляет: 50 650,00 рублей (Пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

Подписи сторон:

Подрядчик:
ООО «К-Сервис»
ИНН: 7731461715
Генеральный Директор

_____ С.П. Корнеев
М.П.

Заказчик:
ТСН (ТСЖ) «Успенская 6»
ИНН: 5024157930
Председатель правления

_____ Тиссен Н.И.
М.П.